DEVIS DE CONSTRUCTION

TOITURE R41
- BARDEAU D'ASPHALTE 25 ANS
- ASPENITE 1/2
- AERATEUR D'ENTREPÔT
- FERME DE TOIT PRÉFABRIQUÉ
- LAINE ISOLANTE R-40
- COUPE VAPEUR
- FOURRURES 1" X 3" X 16 X C/C
- GYPSE 1/2", VISSÉ

MURS EXTÉRIEURS R27
- REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, VINYLE ET BRIQUES
- FOURRURES 1" X 3"
- PARE-AIR
- ISOLANT STYROFOAM 1"
- COLOMBAGE DE BOIS 2" X 6" X 16" C/C
- LAINE ISOLANTE R20
- CONTREVÊTEMENT MÉTALLIQUE
- COUPE VAPEUR
- FOURRURES 1" X 3"
- GYPSE 1/2" VISSÉ

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSÉE
- CONTREPLAQUÉ 5/8" COLLÉ / VISSÉ
- SOLIVES DE PLANCHER
- POUTRELLES

- URÉTHANE GIGLÉE ENTRE LES SOLIVES

- BOULONS D'ANCRAGE (CLOU À CIMENT)
- 2 BARRES D'ARMATURE

MUR DE FONDATION
- IMPERMÉABILISATION
- MUR DE FONDATION 8" ÉPAIS AVEC ARMATURE
- ISOLANT STYROFOAM 3" SUR TOUTE LA HAUTEUR
- FOURRURES 1" X 3 X 24" C/C
- GYPSE 1/2", PLEINE HAUTEUR, VISSÉ

PLANCHER SOUS-SOL
- DALLE DE BÉTON 3"
- POLYÉTHYLENE 006 MILLIÈME
- STYROFOAM 1-3/4"
- PIERRE 3/4"

Maître constructeur
GARANTIE MAISONS NEUVES
APCHQ
DIAMANT